Виконавчий комітет Терешківської сільської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 259,000 тис. грн.
В тому числі зворотних сум _ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

"Реконструкція зовнішнього освітлення Терешківського ліцею по вул. Шевченка, 9 а в с. Терешки Полтавського району, Полтавської області"

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на електромонтажні роботи

"Реконструкція зовнішнього освітлення Терешківського ліцею по вул. Шевченка, 9 а в с. Терешки Полтавського району, Полтавської області"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	209,624	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,7071	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	42,13	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 серпня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	М8-599-12	Щиток освітлювальний, що установлюється болтами на конструкції на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	822,72 302,21	14,03 3,94	823	302	14 4	4,8000 0,0566	4,8 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С1514-1 варіант 7	Бокс монтажний навісний, IP 54 з замком, розміром 400х300х150	шт	1	545,06 -	- -	545	-	- -	- -	- -
3	& С1545-69-1 варіант 1	Шина нульова мідна 30х4	шт	1	350,93 -	- -	351	-	- -	- -	- -
4	С1545-519 варіант 1	DIN-рейка, 1м	шт	1	52,02 -	- -	52	-	- -	- -	- -
5	2415-1150 варіант 1	Кабельні вводи сальники д 50 мм	шт	8	10,09 -	- -	81	-	- -	- -	- -
6	С1545-277 варіант 1	Знак блискавка	шт	1	4,13 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7	15095-1084 варіант 1	Провід мідний перерізом 3х1 мм2 ПВ3	1000м	0,004	9827,79 -	- -	39	-	- -	- -	- -
8	С1514-1 варіант 9	Бокс пластиковий для вимикача	шт	1	38,12 -	- -	38	-	- -	- -	- -
9	М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	13	244,09 97,74	13,54 2,77	3173	1271	176 36	1,6000 0,0421	20,8 0,55
10	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний 3р IP=25 А	шт	2	163,60 -	- -	327	-	- -	- -	- -
11	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний 1р IP=16 А	шт	8	70,78 -	- -	566	-	- -	- -	- -
12	С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний 1р IP=6 А	шт	3	53,44 -	- -	160	-	- -	- -	- -
13	М8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	192,35 97,74	88,95 30,75	192	98	89 31	1,6000 0,4400	1,6 0,44
14	1503-7016 варіант 1	Контактор 220В, 2no+2nc	шт	1	617,23 -	- -	617	-	- -	- -	- -
15	М10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	110,57 97,74	- -	111	98	- -	1,6000 -	1,6 -
16	С1547-12 варіант 2	Таймер електромеханічний	шт	1	791,29 -	- -	791	-	- -	- -	- -
17	Е21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,52	3754,59 1912,24	1311,10 374,58	1952	994	682 195	32,8000 6,1138	17,06 3,18
18	С1545-89 варіант 1	Короб пластиковий 40х16 2м.	шт	26	78,31 -	- -	2036	-	- -	- -	- -
19	М8-409-7	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм	100 м	2,24	4505,64 1708,48	495,11 102,36	10093	3827	1109 229	30,4000 1,4880	68,1 3,33
20	С1530-20 варіант 1	Труба ПВХ д=40 мм	10м	22,4	131,74 -	- -	2951	-	- -	- -	- -
21	Е33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	11	403,54 78,36	209,14 49,65	4439	862	2301 546	1,3600 0,7168	14,96 7,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1633-86-2 варіант 6	Опора на 1 світильник	шт	11	6781,10	-	74592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С1633-86-2 варіант 7	Анкерне кріплення	шт	11	718,00	-	7898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С1424-11600 варіант 1	Бетон В15 [М200] фр. 10-20 мм	м3	2,75	2021,64	-	5560	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	Е33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	11	838,79	628,77	9227	2015	6916	3,2200	35,42
					183,19	151,15			1663	2,0314	22,35
26	& С1633-86-2 варіант 8	Світильник LED 30 W	шт	11	400,02	-	4400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	Е1-164-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2	100м3	0,585	12610,91	-	7377	7377	-	261,8000	153,15
					12610,91	-			-	-	-
28	М8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,95	221,41	18,53	432	396	36	3,4000	6,63
					202,88	6,41			12	0,0915	0,18
29	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна	м	195	13,26	-	2586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,585	7137,35	-	4175	4175	-	150,4500	88,01
					7137,35	-			-	-	-
31	М8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,65	5056,99	2082,90	13401	3036	5520	19,2000	50,88
					1145,66	571,32			1514	9,4105	24,94
32	15093-38243 варіант 3	Кабель з алюмінієвою жилою перерізом 3х2, 5 АВВГ	1000м	0,265	18166,41	-	4814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,1	1815,69	313,28	5629	2960	971	16,0000	49,6
					954,72	107,61			334	1,5400	4,77
34	15093-35023 варіант 3	Кабель з мідною жилою перерізом 5х16 ВВГ нг-нд	1000м	0,032	200899,93	-	6429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15093-38243 варіант 2	Кабель з алюмінієвою жилою перерізом 4х10 АВВГ	1000м	0,278	23833,53	-	6626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	ЕН22-46-1	Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 10 м труб діаметром 100 мм	100м	0,09	54317,16	34448,62	4889	1634	3100	292,8100	26,35
					18154,22	15229,30			1371	204,3886	18,39
37	С113-158 варіант 1	Труба сталева д=80 мм	м	9	196,87	-	1772	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	М8-596-3	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт	100 шт	0,04	45485,44	2980,02	1819	1209	119	480,0000	19,2
					30220,80	821,83			33	11,8080	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1547-3 варіант 2	Прожектор 50 Вт	шт	4	356,98 -	- -	1428	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					192395	30254	21033 5968		558,16 86,54
		Разом будівельні роботи, грн.					192395				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					141108				
		всього заробітна плата, грн.					36222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17229				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5908				
		Всього будівельні роботи, грн.					**209624**				
		Всього по кошторису					**209624**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**707,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**42130**				

	Разом по главах 1-12:	**209624**
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	5233
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	976
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	**215833**
	Разом:	**215833**
	Податок на додану вартість	**43167**
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	**259000**

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____